

Lumezzane 4/4/2013

Ns. Rif. N. 01/coll

Spett.
Collicelli srl
Via Cefalonia, 35
25065 LUMEZZANE (BS)

Oggetto – Incarico diretto CIG. N. ZD70956735

a) Oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare:
Manutenzioni edili

b) Eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso:

Secondo l'art. 22 del Regolamento interno, essendo l'appalto l'oggetto inferiore a 40.000,00 euro, è esonerato dalla costituzione della garanzia provvisoria. La garanzia definitiva non è richiesta per servizi e forniture fino a 20.000 euro e fino a 10.000 euro per lavori.

c) Caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione:

Messa in sicurezza soffitto locale filtri, con approntamento ponteggio, sistemazione binari a soffitto per scorrimento paranco, sostituzione copertura vasca di recupero; verifica strutturale del soffitto ex locale caldaia; sistemazione dello scalino della tribuna spettatori sul piano piscina come da Vs. offerta che fa parte integrante del presente incarico.

d) Prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento:

a. Il valore a base d'asta da scontare è di euro 8.920,00 euro (locale filtri 5.350,00; binari 670,00; copertura vasca 2.480,00; verniciatura travi e faccia inf. Pannelli 280,00; verifica locale ex caldaia e gradino tribuna 140,00).

b. Lo sconto praticato è del 7,56%

c. Il costo finale è di 8.245,00 euro.

Le modalità di pagamento sono con bonifico bancario a 60 giorni data fattura, dopo aver acquisito la regolarità contributiva del DURC e la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.

e) modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento:

L'affidamento avviene direttamente essendo l'oggetto dell'appalto sotto la soglia che permette di trattare con un unico interlocutore.

f) Termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi:

Non sono previste penali per l'esiguità dell'importo.

g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo:

Il presente incarico scade il 15/05/2013.

h) La ditta Collicelli srl, rappresentata dal sig. Raffaele Collicelli dichiara di assoggettarsi a quanto previsto dal presente incarico e dagli eventuali fogli allegati, patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

La presente scrittura privata semplice che regola gli interventi per cottimo, ammessa dal Regolamento interno (art. 13 comma 3), può essere completata d'apposita lettera con la quale il responsabile del procedimento (art. 11) dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi e ne specifica ulteriormente le modalità. La Legge 13/8/2010 n. 136 regola la forma di pagamenti in cui è necessario aprire il codice CIG.


Per la tracciabilità dei conti si allega alla presente

- Copia del certificato CCIAA
- Modello D2 richiesta DURC
- Atto notorio per dichiarazione conto corrente dedicato

Per l'Azienda Speciale Albatros asd


Domenico Bonetti

Per la ditta COLLICELLI s.r.l.


COLLICELLI s.r.l.
Via Cefalonia, 35
25066 LUMEZZANE S.S. (BS)
Tel. 030 827486 - Fax 030 8246644
P.IVA 00694230988 - C.F. 02835270170

PS.: tel. 030-872430

Fax. 030-8970930

e-mail bonettidomenico@tin.it

MANUTENZIONI VARIE PISCINA

INTEGRAZIONE PER SISTEMAZIONE TRAVE PREFABBRICATA

Opere di messa in sicurezza trave prefabbricata sopra la vasca piccola interna, mediante approntamento di ponteggio completo in opera con piani di lavoro e scalette di accesso per permettere il lavoro in quota; picchiettatura e controllo della parte interessata con asportazione delle parti instabili, compreso carico del materiale rimosso, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. Pulitura del tondino arrugginito mediante utensili manuali. Taglio e giuntura del ferro di armatura danneggiato, con applicazione di resina chimica ad alto potere adesivo tipo Sikadur 32 ed inserimento di nuova verga in acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C saldata a quella esistente. Casseratura dell'elemento a vista e ripristino del copriferro minimo con malta chimica Tixotropica a cristallizzazione geopolimerica di tipo monolitico, certificata per passivare, ricostruire e proteggere gli elementi in cemento armato. Rimozione delle casserature in legno e pulizie finali.

a corpo

€ 480,00

Si intendono esclusi dall'offerta:

I.V.A. a norma di legge

Ogni altro onere non indicato nella presente

A Vs. carico: una presa di acqua e 1 di corrente

Pagamenti: da convenirsi

13/4/13

Manutenzione impreviste emerse e lavori
in opera.

SI MANTIENE LO STESSO CODICE CIG AGGIORNATO

PER ACCETTAZIONE

